

## Дефектный акт

к дефектной ведомости №1

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Фасадные работы</b>			
1.	Очистка поверхности фасадов	100 м2 очищенной поверхности	15
2.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	3
3.	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	3
4.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	1.8
5.	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2 обработанно й	10
6.	Огрунтовка фасадов простых с люлек	100 м2 обработанно й	5
7.	Окраска фасадов земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой	10
8.	Окраска с люлек	100 м2 окрашиваем ой	5
9.	Краска гидрофобная	кг	900
10.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.22
11.	Оцинкованный лист	м2	22
12.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции	10
13.	Решетчатые конструкции (Прим)	т конструкций	1.4
14.	Монтаж прогонов (обрешетка)	т монтируемы х конструкций	1.4
15.	Труба профильная	тн	1.4
16.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1.6
17.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1.6
18.	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе	100 м2 поверхности облицовки	4.3
19.	Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	440
20.	Крепежный кронштейн	шт	850
21.	Вертикальный профиль Z –образный	м	80
22.	Вертикальный профиль Т –образный	м	670
23.	Профиль Н –образный	м	750
	<i>Отмостка</i>		

1	2	3	4
24.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающ его слоя	15
25.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.354
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.52
27.	Установка воронок водосточных	воронка	10
28.	Смена частей водосточных труб прямые звенья с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.63
29.	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	100 м2 фасадов	4
30.	Доборные элементы для фасада	м	220
31.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.6
32.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.6

### **Раздел 2. Электричество**

33.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	1
34.	Щит автоматики	компл.	1
35.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.	25
36.	Выключатель автоматический В47-29 10А ЗР	шт	15
37.	Выключатель автоматический В47-29 63А ЗР	шт	1
38.	Диф. автомат АД12 2Р 25А 30мА	шт	9
39.	Труба гофрированная, диаметр, мм, до 25	100 м	2
40.	Труба гофрированная из ПВХ диаметром 25 мм	м	200
41.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	3.5
42.	Кабель ВВГ-нг 3х2,5 мм2	м	200
43.	Кабель антиобледенение	м	150

### **Раздел 3. Транспортные расходы**

44.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.15
45.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15
46.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	15

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)