

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 2,3

на Приобретение услуг по текущему ремонту здания ЗАО "МПЦ", расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

**Раздел 1. 2 этаж коридор и кабинет ЮО и ОМЕТ**

1.	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой	100 м2 покрытий	0.3
2.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.17
3.	Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0.3
4.	Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.1
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.7
6.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7
7.	краска Faworі	кг	56
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.62
9.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.62
10.	краска Faworі	кг	49.6
11.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0.06
12.	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0.02
13.	Листы гипсокартонные	м2	2.1
14.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.3
15.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.3
16.	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.1
17.	Светильник светодиодный 1200х200х40 мм	шт	4
18.	Светильник светодиодный 600х600 мм	шт	6
19.	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.02
20.	Выключатель	шт	2

**Раздел 2. 2-3 этаж лестница**

21.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.16
22.	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.5
23.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0.5
24.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.9

			Объемы работ	
1	2	3	4	5
25.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9
26.		краска Faworі	кг	72
27.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.16
28.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16
29.		Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолков	0.16
30.		краска Faworі	кг	12.8
31.		Устройство (КОУ) с щелевыми световодами	компл.	1
32.		светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором	м	12
33.		Приставки и приспособления для осветительной арматуры	шт.	1
34.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.04
35.		Светильник светодиодный FAN 400x400	шт	4
36.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.08
37.		Софит	шт	8
38.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.45
39.		На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-1 (30 мм)	100 м2 стяжки	0.45
40.		Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	100 м2 покрытия	0.45
41.		Плиты гранитные	м2	45
42.		Установка складной лестницы на чердак, аналогичной OMAN FLEX TERMO	шт	1
43.		Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.12
44.		перил на стойках для лестницы с 1-3 этаж из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм., поручни квадратные из нержавеющей	м	12
45.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.3
46.		Стоимость провода ВВГ 3х1,5 мм2	м	30
47.		Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.01
48.		Выключатель	шт	1
49.		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.16
50.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0.05
51.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05

### **Раздел 3. 3 этаж**

52.		Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	0.765
53.		Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой	100 м2 покрытий	0.8
54.		Демонтаж плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.5
55.		Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	0.135
56.		Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	0.05
57.		Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.5
58.		Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.1
59.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0.2

			Объемы работ	
1	2	3	4	5
60.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2
61.		краска Fawori	кг	16
62.		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6
63.		алюминиевых дверей российского производства (6 шт.) с закаленным матовым стеклом толщина стекла 6 мм	м2	6
64.		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3
65.		Скобяные изделия	компл.	3
66.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.55
67.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.55
68.		краска Fawori	кг	44
69.		Устройство подвесных потолков: одноуровневых (ГКЛ)	100 м2 потолков	0.8
70.		Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0.8
71.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0.8
72.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8
73.		краска Fawori	кг	64
74.		Устройство (КОУ) с щелевыми световодами	компл.	1
75.		светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором	м	12
76.		Приставки и приспособления для осветительной арматуры	шт.	1
77.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.12
78.		Софит	шт	12
79.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0.56
80.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.9
81.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.9
82.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.17
83.		Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской	100 м плинтуса	0.8
84.		Установка потолочных плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской.	100 м плинтуса	1.8
85.		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.54
86.		розеток с заземлением	шт	54
87.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2.5
88.		Стоимость провода ВВГ 3х2,5 мм2	м	200
89.		Стоимость провода ВВГ 3х1,5 мм2	м	50
90.		Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.07
91.		Выключатель	шт	7

#### **Раздел 4. 3 этаж санузел**

92.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.46
93.		Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.02
94.		Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0.145
95.		Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0.01
96.		Демонтаж санитарных приборов смывных труб	100 приборов	0.01

				Объемы работ	
1	2	3	4	5	
97.		Демонтаж перегородок	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.15	
98.		Демонтаж потолка из ГКЛ	100 м2 поверхности облицовки	0.145	
99.		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.6	
100.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.15	
101.		Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0.15	
102.		Листы гипсокартонные	м2	15.75	
103.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.4	
104.		Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 1200*600	м2	40	
105.		Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.05	
106.		Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.02	
107.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.05	
108.		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	4	
109.		Кран д-25мм	шт	4	
110.		Смена санитарных приборов унитазов	100 приборов	0.01	
111.		унитаза от фирмы Garpo	шт	1	
112.		Монтаж инсталляции Grohe для подвесных унитазов	100 приборов	0.01	
113.		инсталляции Grohe для подвесных унитазов	шт	1	
114.		Монтаж раковины двойную со шкафом и смесителем от фирмы Garpo	шт	1	
115.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.02	
116.		Светильник светодиодный 600х600 мм	шт	2	
117.		Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.15	
118.		Панели алюминиевые с комплектующими	м2	16	
119.		Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм E20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05	100 м2 поверхности воздухопроводов	0.1	
120.		Воздуховод с полимерным покрытием	м2	10	
121.		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0.01	
122.		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 E20 ТЧ Р1 п.1.19 Кзтр=1.05 Кэм=1,05	решетка	1	
123.		Вентиляционная решетка	шт	1	
124.		Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	вентилятор	1	
125.		Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	компл.	1	
126.		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.02	
127.		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
128.		розеток с заземлением	шт	2	
129.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.2	
130.		Стоимость провода ВВГ 3х1,5 мм2	м	20	
131.		Установка напольных накопительных электрических водонагревателей закрытого типа объемом до 400 л	водонагреватель	1	

#### **Раздел 5. Комната в подвале (намазка)**

132.		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.9	
------	--	---	----------------------------------	-----	--

			Объемы работ	
1	2	3	4	5
133.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0.9
134.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0.9
135.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9
136.		краска Fawori	кг	72
137.		Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.43
138.		Панели алюминиевые с комплектующими	м2	43
139.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.43
140.		Установка теплого пола с терморегулятором	м2	43
141.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0.29
142.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.11
143.		Светильник светодиодный 400х400 мм	шт	11
144.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.6
145.		Стоимость провода ВВГ 3х2,5 мм2	м	40
146.		Стоимость провода ВВГ 3х1,5 мм2	м	20
147.		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.8
148.		алюминиевых дверей российского производства (6 шт.) с закаленным матовым стеклом толщина стекла 6 мм	м2	1.8
149.		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
150.		Скобяные изделия	компл.	1
<b>Раздел 6. Интернет кабели, розетки</b>				
151.		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м	6
152.		UTP кабеля SIGMA CAT-5E 2х4х0,5 мм	м	600
153.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.25
154.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25
155.		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)